

ใบสรุปราคากลาง

แบบ ปร. ๔

สายทาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี - ทองคำ ตอน ๒

ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๓ กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้งสิ้น ๐.๒๓๐ กิโลเมตร

ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร

ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สายที่ ๑ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๓๐.๐๐๐

ระยะทาง ๐.๒๓๐ กม.

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

แบบเลขที่ อบต. ปากพั่นฝั่งตะวันตก ๒/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๙๒๐.๐๐	๘.๕๐	๗,๘๒๐.๐๐	
๒	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	๔๖.๐๐	๑๗๖.๙๙	๘,๑๔๑.๕๔	
๓	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	๔๖.๐๐	๑๗๖.๙๙	๘,๑๔๑.๕๔	
๔	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	๑๓๘.๐๐	๑,๘๔๕.๐๐	๒๕๔,๖๑๐.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด ๔ มม. ๑๐x๓๐ ซม.#	ตร.ม.	-	๕๓.๕๐	-	
๖	งานเหล็กเสริม RB ๖ มม.	ตัน	๐.๕๑	๒๑,๐๘๐.๐๐	๑๐,๗๖๓.๔๕	
๗	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม.	ตัน	๑.๓๘	๒๓,๕๐๐.๐๐	๓๒,๓๕๗.๙๓	
๘	งานเหล็กเสริม RB ๑๙ มม.	ตัน	๐.๓๓	๒๕,๒๖๐.๐๐	๘,๒๖๑.๗๐	
๙	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด๒๐%)	ตร.ม.	๑๗.๙๔	๕๓๐.๐๐	๙,๕๐๘.๒๐	
๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	๘๙.๗๐	๙๙.๐๐	๘,๘๘๐.๓๐	
๑๑	ตะปู	กก.	๒๒.๔๐	๕๑.๔๐	๑,๑๕๑.๓๖	
๑๒	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	๓๕.๒๐	๑๕.๐๐	๕๒๘.๐๐	
๑๓	ค่ายานนรรอยต่อคอนกรีต	ม.	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
๑๔	แผ่นโฟมหนา ๐.๐๒ ม.	ตร.ม.	๐.๖๐	๒๕.๐๐	๑๕.๐๐	
๑๕	ท่อ PVC.Dia. ๓/๔ นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	๑๐.๐๐	๙.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๖	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๗	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๘	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๘๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๙	ท่อคสล. ขนาด f ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	
๒๐	หินคลุกอัดแน่นไหล่ทาง หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม.	๕๕.๒๐	๕๕๘.๔๖	๓๐,๘๒๖.๙๙	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					๓๘๑,๙๗๖.๐๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต. สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ
(สุนทร มณีฉาย)

ลงชื่อ อีรวัดน์ กลิ่นมาลี กรรมการ
(นายอีรวัดน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ วีระชาติ เล็งเสน กรรมการ
(นายวีระชาติ เล็งเสน)