

ใบสรุปราคากลาง

แบบ ปร. ๔

สายทางโครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางดำเนินการ ๐.๙๔๕ กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ

๑. โครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ ๐.๙๔๕ กิโลเมตร
ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
แบบเลขที่ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก ๓/๒๕๕๘
สายที่ ๑ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๙๔๕.๐๐๐ ระยะทาง ๐.๙๔๕ กม.
สรุปราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
๒	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๔๗๓.๐๐	๒๖๙.๔๒	๑๒๗,๔๓๕.๖๖	
๓	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	๔๗.๒๕	๑๗๖.๙๙	๘,๓๖๒.๗๘	
๔	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	๙๙.๐๐	๒๖๙.๔๒	๒๖,๖๗๒.๕๘	
๕	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	๑๔๑.๗๕	๑,๘๔๕.๐๐	๒๖๑,๕๒๘.๗๕	
๖	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด ๔ มม. ๑๐x๓๐ ซม.#	ตร.ม.	๙๔๕.๐๐	๕๓.๕๐	๕๐,๕๕๗.๕๐	
๗	งานเหล็กเสริม RB ๖ มม.	ตัน	-	๒๑,๐๘๐.๐๐	-	
๘	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม.	ตัน	-	๒๓,๕๐๐.๐๐	-	
๙	งานเหล็กเสริม RB ๑๙ มม.	ตัน	-	๒๕,๒๖๐.๐๐	-	
๑๐	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด๒๐%)	ตร.ม.	๖๓.๕๗	๕๓๐.๐๐	๓๓,๖๙๒.๑๐	
๑๑	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	๑๔๑.๗๕	๙๙.๐๐	๑๔,๐๓๓.๒๕	
๑๒	ตะปู	กก.	๒๐.๐๐	๕๑.๔๐	๑,๐๒๘.๐๐	
๑๓	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	๑๕๐.๔๐	๑๕.๐๐	๒,๒๕๖.๐๐	
๑๔	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	๙๔๕.๐๐	๑๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	
๑๕	แผ่นโฟมหนา ๐.๐๒ ม.	ตร.ม.	๐.๑๕	๒๕.๐๐	๓.๗๕	
๑๖	ท่อ PVC.Dia. ๓/๔ นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	๑๔.๐๐	๙.๐๐	๑๒๖.๐๐	
๑๗	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๘	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๙	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๘๐ ม.	ม.	-	-	-	
๒๐	ท่อคสล. ขนาด f ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	
๒๑	หินคลุกอัดแน่นไหล่ทาง หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม.	๘๕.๐๕	๕๕๘.๔๖	๔๗,๔๙๗.๐๒	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					๕๘๒,๖๔๓.๓๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าตรงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต. สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ
(สุนทร มณีฉาย)

ลงชื่อ จีรวัดน์ กลิ่นมาลี กรรมการ
(นายจีรวัดน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ วีระชาติ เล็งเสน กรรมการ
(นายวีระชาติ เล็งเสน)