ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการก่อสร้างใหม่สะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวสะพานกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๘๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ข้อ ๑๑ หน้า ๕ งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. 2568 เป็นเงิน ๒๔๗,๕๒๓.๗๕ บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางอัชฉรา คชินทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอัชรา คชินทร์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเด๊ะ

เจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

ตามแบบ เลขที่ 20/2567

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 20/ 2567	247,523.75	
	ตัวอักษร **สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์**	**247,523.75**	

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 90 วัน
4. ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
5. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (3 มีนาคม 2566)

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอัชฉรา คชินทร์)

ปร. 5

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเด๊ะ
หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร
ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 20/ 2567

เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2568 แบบเลขที่ 20 /2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานดันทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1. ค่างานดันทุน ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ย - งานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	193,393.04	1.2799	247,523.75	Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			247,523.75	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			247,523.75	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)				

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานราคากลาง

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเด้ะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 20/ 2567

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2568 **ตามแบบ** อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 20/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน บิลเด้ะ	- โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง							
1	**งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง**								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	-	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	54.43	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,096.16	6,096.16	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	243.00	ต้น	80.00	19,440.00	93.00	22,599.00	42,039.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	4.86	ลบ.ม.	700.93	3,406.52	112.00	544.32	3,950.84	
2	**งานคอนกรีต**								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.94	ลบ.ม.	1,625.38	3,153.24	426.00	826.44	3,979.68	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	16.97	ลบ.ม.	1,912.26	32,451.05	466.00	7,908.02	40,359.07	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	56.70	ตร.ม.	270.00	15309.00	25.00	1,417.50	16,726.50	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	116.85	กก.	22.31	2,606.92	4.40	514.14	3,121.06	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	70.64	กก.	21.44	1,514.52	4.40	310.82	1,825.34	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	810.15	กก.	22.36	18,114.95	3.60	2,916.54	21,031.49	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4 มม.@ 0.20 #	56.70	ตร.ม.	22.94	1,300.70	5.00	283.50	1,584.20	
	ลวดผูกเหล็ก	43.90	กก.	50.16	2,202.02	-	-	2,202.02	
	ตะปู	13.18	กก.	37.39	492.80	-	-	492.80	
	ไม้แบบ + ไม้เคร่า (คิด 50%)	88.33	ลบ.ฟ.	460.00	40,631.80	-	-	40,631.80	
	ค่าแรงดีไม้แบบ + ไม้เคร่า	52.72	ตร.ม.	-	-	139.00	7,328.08	7,328.08	
	ค้ำยัน	81.00	ต้น	25.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**193,393.04**	