

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการก่อสร้างใหม่สะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวสะพานกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ข้อ ๑๓ หน้า ๖ งบประมาณ ๓๐๑,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๑,๔๖๑.๕๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๑๔	แผ่น
๖.๓ บัญชีสืบราคาวัสดุ	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๔	แผ่น
๖.๕ แบบสรุปข้อมูลและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ ใบสืบราคา	จำนวน	๒	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางจิรา ผัดกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางปทุมพร เพชรประพันธ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก	แบบ ปร.6
โครงการ	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข	
เจ้าของโครงการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก	
ตามแบบ	เลขที่ 32/2567	
กำหนดราคากลางเมื่อ	29 สิงหาคม 2568	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 32/ 2567	291,461.51	
	ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์	291,461.51	

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. เวลาในการดำเนินงาน 90 วัน
4. ราคาวัดและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
5. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (3 มีนาคม 2566)

(ลงชื่อ)

(นางจิรา ผัดกระโทก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งตะวันตก อำเภอ ปากพ่องิ่ง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข
หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องิ่งกิ่งตะวันตก อำเภอปากพ่องิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพ่องิ่งกิ่งตะวันตก เลขที่ 32/ 2567

เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพ่องิ่งกิ่งตะวันตก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 แบบเลขที่ 32 /2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก	227,722.09	1.2799	291,461.51	or F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			291,461.51	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			291,461.51	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรา ผัดกระโทก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานราคากลาง

1.4 4

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
 ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 บ้าย ตามแบบแปลน อบต.
 ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 32/ 2567

กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามแบบ อบต. ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 32/2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข	-							
		- โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	77.00	ตร.ม.		-	65.00	5,005.00	5,005.00	
	ขุดดินถมคืน	52.42	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,871.04	5,871.04	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	234.00	ต้น	80.00	18,720.00	93.00	21,762.00	40,482.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	4.68	ลบ.ม.	700.93	3,280.35	112.00	524.16	3,804.51	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.87	ลบ.ม.	1,637.16	3,064.76	426.00	796.62	3,861.38	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	16.92	ลบ.ม.	1,927.97	32,615.28	466.00	7,884.72	40,500.00	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	77.00	ตร.ม.	270.00	20,790.00	25.00	1,925.00	22,715.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	124.65	กก.	23.57	2,937.91	4.40	548.46	3,486.37	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	68.02	กก.	21.81	1,483.57	4.40	299.29	1,782.86	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	780.14	กก.	22.88	17,849.68	3.60	2,808.50	20,658.18	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4 มม. @ 0.20	77.00	ตร.ม.	22.95	1,767.15	5.00	385.00	2,152.15	
	ลวดผูกเหล็ก	17.51	กก.	49.53	867.30	-	-	867.30	
	ตะปู	13.65	กก.	39.72	542.08	-	-	542.08	
	ไม้แบบ + ไม้โครง (คิด 50%)	144.47	ลบ.ฟ.	460.00	66,456.20	-	-	66,456.20	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้โครง	54.59	ตร.ม.	-	-	139.00	7,588.01	7,588.01	
	ค้ำยัน	78.00	ต้น	25.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							227,722.09	

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรา ผัดกระโทก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)