



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเทศ หมู่ที่ ๒ บ้านบางลึก
ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเทศ หมู่ที่ ๒ บ้านบางลึก ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๙๗๗,๘๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายตามบัญชีเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทวฤทธิ์ สุขพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเทศ หมู่ที่ ๒ บ้านบางลึก ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๙๗๗,๘๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเทศ หมู่ที่ ๒ บ้านบางลึก ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๙๗๗,๘๐๐.- (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘๒,๐๐๐.- บาท(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวีระยุทธ์ ศรีอักษร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 - ๗.๒ นายชนัด เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายกฤต นิยมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ

(นายวีระยุทธ์ ศรีอักษร)

นิติกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชนัด เพ็ชรคงทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกฤต นิยมแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายเทต หมู่ที่ 2 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 375.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	1.85	2,775.00	1.3984	2.59	3,880.56
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,500.00	15.62	23,430.00	1.3984	21.84	32,764.51
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
6	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	110.97	-	1.3984	155.18	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
8	งานทราयरองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	1,118.38	83,878.50	1.3984	1,563.94	117,295.69
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,500.00	360.09	540,135.00	1.3984	503.55	755,324.78
10	Expansion Joint	ม.	4.00	148.01	592.04	1.3984	206.98	827.91
11	Contraction Joint	ม.	144.00	131.45	18,928.80	1.3984	183.82	26,470.03
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3984	-	-
13	นโหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	75.00	440.35	33,026.25	1.3984	615.79	46,183.91
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
					702,765.59	รวม		982,747.39
คำนวณราคากลาง วันที่ 2 กันยายน 2565 ตัวอักษร (-) แกะแ่นแปลนสองพันบาทถ้วน						ปรับยอด		982,000.00

คำนวณราคากลาง วันที่ 2 กันยายน 2565

ตัวอักษร (-) แกะแ่นแปลนสองพันบาทถ้วน

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 1,500.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 654.67 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

702,765.59

(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)

=

1.3984

(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(2)/((1)x(3))

=

1.0000

(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)

=

1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ ศรีอักษร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชนิด เพ็ชรคงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤต นิยมแก้ว)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีฯ
(ให้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายเทศ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีฯ
 ตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 2/2564 และปริมาณงานที่ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก กำหนด

งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	=	1.85 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	<u>1.85 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>

งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	15.62 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	<u>15.62 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>


งานผิวทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าเกลี่ยเรียบ (ใช้รถแทรกเตอร์พารมเกลี่ย โดยคิดจากราคาในพื้นที่)	=	20.00 บาท/ลบ.ม [2]
ค่าขนส่ง 45.00 กม.	=	170.35 บาท/ลบ.ม [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	<u>440.35 บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]+[3]</u>
ส่วนยุบตัว 440.35 x -	=	440.35 บาท/ลบ.ม [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	- บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน	=	<u>440.35 บาท/ลบ.ม [7]=[5]+[6]</u>

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	700.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง 30 กม.	=	71.59 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	<u>771.59 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]</u>
ส่วนยุบตัว 771.59 x 1.40	=	1,080.22 บาท/ลบ.ม [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)	=	38.16 บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)×75%
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,118.38 บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]</u>





ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	4.00	x	10.00	ม.			
ปริมาณงานทั้งโครงการ	1,500.00	ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	-	/	28,000.00		=	-	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,950.00	+	0.00		=	1,950.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.					[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	20.00	x	-		=	-	บาท [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม. @	1,950.00		=	11,700.00	บาท [3]
ค่าขนส่ง 0.00 กม.	6.00	x	-	x 16.45	=	-	บาท [4]
ค่าเหล็กเสริม WIRE MESH	40.00	ตร.ม. @	39.05		=	1,562.00	บาท [5]
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-		=	-	บาท [6]
ค่าแบบเหล็ก	21.94	x	10.00	(ความยาวต่อ 1 แผง)	=	219.40	บาท [7]=ค่าดำเนินการx10
ค่าปูผิวคอนกรีต	12.84	x	40.00	(จากพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 5 ม.)	=	513.60	บาท [8]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	10.22	x	40.00	(จากพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 5 ม.)	=	408.80	บาท [9]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	14,403.80	บาท [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]
งานต้นทุน	14,403.80	/	40.00	(จากพื้นที่ กว้าง 4 ม. ยาว 5 ม.)	=	<u>360.09</u>	บาท/ตร.ม. [11]=[10]/[1]

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ช้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	20.00	3.00	44.40	99.80	20.00
	2.50	25.00	3.75	54.39	124.75	25.00
	3.00	30.00	4.50	66.60	149.70	30.00
	3.50	35.00	5.25	76.59	174.65	35.00
	4.00	40.00	6.00	88.80	199.60	40.00
	4.50	45.00	6.75	98.79	224.55	45.00
	5.00	50.00	7.50	111.00	249.50	50.00
	6.00	60.00	9.00	133.20	299.40	60.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.					[1]
ค่าเหล็ก RB 19	8.92 กก. @	31.09 บาท	=	277.32 บาท		[2]
CAP + ทาสี + จาระบี	8.00 ชุด @	7.10 บาท	=	56.80 บาท		[3]
JOINT FILLER	0.50 ตร.ม. @	34.72 บาท	=	17.36 บาท		[4]
JOINT SEALER	2.50 ลิตร @	45.00 บาท	=	112.50 บาท		[5]
ค่าหยอดยาง	4.00 ม. @	16.27 บาท	=	65.08 บาท		[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
แผ่นพลาสติก	4.80 ตร.ม. @	10.00 บาท	=	48.00 บาท		[7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
แผ่นโฟม (2)	0.60 ตร.ม. @	25.00 บาท	=	15.00 บาท		[8]
ค่าใช้จ่ายรวม			=	592.06 บาท		[9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
คำนวณต้นทุน	592.06 /	4.00	=	~~148.01~~ บาท/ม.		[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.44	0.50	0.56	0.63	0.75
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.19	2.50	2.81	3.13	3.75
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20
แผ่นโฟม (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	0.75	0.90

Cap	ราคาชุดละ	@	3.10 บาท (ประมาณ)
Joint Filler	ราคาตารางเมตรละ	@	34.72 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@	10.00 บาท (ประมาณ)
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	@	4.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นโฟม	ราคา ตร.ม. ละ	@	25.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รายนามเพื่อตัดตามขวาง(Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.					[1]
ค่าเหล็ก RB 19	8.92 กก. @	31.09 บาท	=	277.32 บาท		[2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00 ม. @	25.24 บาท	=	100.96 บาท		[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ทาสี + จาระบี	8.00 ชุด @	4.00 บาท	=	32.00 บาท		[4]
JOINT SEALER	1.50 ลิตร @	45.00 บาท	=	67.50 บาท		[5]
แผ่นพลาสติก	4.80 ม. @	10.00 บาท	=	48.00 บาท		[6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม			=	525.78 บาท		[7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
คำนวณต้นทุน	525.78 /	4.00	=	131.45 บาท/ม.		[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ซม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี + จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.31	1.50	1.69	1.88	2.25
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

