

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเฉลิม หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒,๕๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเฉลิม หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่
๒๒/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ข้อ ๑ หน้า ๒
งบประมาณ ๖๒,๕๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	๖	แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๑๔	แผ่น
๖.๓ ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๕ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๔	แผ่น
๖.๘ ใบสับราคา	จำนวน	๑	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา ทองเทพ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางนายเฉลิม หมู่ที่ 2 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.50 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 22 /2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	212.50	11.67	2,479.88	1.4060	16.41	3,486.71
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานผิวจราจรหินคลุก หนา 0.30 ม.	ตร.ม.	63.75	764.04	48,707.55	1.4060	1,074.24	68,482.82
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ฐานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					51,187.43		รวม	71,969.53
							ปรับยอด	71,000.00

คำนวณราคากลาง วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ตัวอักษร (-) หมายความว่า หักเงินบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 212.50 ตร.ม.

เฉลี่ย 334.12 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	51,187.43
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.4060
(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(2)/((1)x(3))]	=	1.0000
(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor	=	1.4060

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวชวนพิศ แซ่ยัน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเจนจิรา ทองเทพ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง