ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ สะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวสะพาน ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ข้อ ๑๐ หน้า ๕ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณวันที่ ๒๘ ก.ค. 2568 เป็นเงิน ๑๕๐,๒๑๑.๒๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางอัชฉรา คชินทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอัชฉรา คชินทร์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก **แบบ ปร.6**

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน

เจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราค กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

ตามแบบ เลขที่ 19/2567

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 8 ก.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 19/ 2567	150,211.20	
	ตัวอักษร **หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์**	150,211.20	

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 90 วัน
4. ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
5. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (3 มีนาคม 2566)

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัชฉรา คชินทร์)

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน

หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร

ระยะทาง 42.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.

ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 19/ 2567

เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568 แบบเลขที่ 19 /2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	117,361.67	1.2799	150,211.20	Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			150,211.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			150,211.20	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)				

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานราคากลาง

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เ
ระยะทาง 42.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 19/ 2567

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568 **ตามแบบ** อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 19 /2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมัด ยะหมีน	- โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	-		-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	28.22	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,160.64	3,160.64	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	126.00	ต้น	80.00	10,080.00	93.00	11,718.00	21,798.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	2.52	ลบ.ม.	700.93	1,766.34	112.00	282.24	2,048.58	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.01	ลบ.ม.	1,625.38	1,641.63	426.00	430.26	2,071.89	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	8.80	ลบ.ม.	1,912.26	16,827.89	466.00	4,100.80	20,928.69	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	37.80	ตร.ม.	270.00	10,206.00	25.00	945.00	11,151.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	60.59	กก.	22.31	1,351.76	4.40	266.60	1,618.36	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	36.63	กก.	21.44	785.35	4.40	161.17	946.52	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	420.08	กก.	22.36	9,392.99	3.60	1,512.29	10,905.28	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4 มม.@ 0.20	178.20	ตร.ม.	22.94	4,087.91	5.00	891.00	4,978.91	
	ลวดผูกเหล็ก	0.67	กก.	50.16	33.61	-	-	33.61	
	ตะปู	18.40	กก.	37.39	687.98	-	-	687.98	
	ไม้แบบ + ไม้ค้ำ	51.42	ลบ.ฟ.	460.00	23,653.20	-	-	23,653.20	
	ค่าแรงทำไม้แบบ + ไม้ค้ำ	73.59	ตร.ม.	-	-	139.00	10,229.01	10,229.01	
	ค้ำยัน (คิด 50%)	126.00	ต้น	25.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**117,361.67**	