

ใบสรุปการคำนวณราคากลางแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบางหลวงหนูน หมู่ที่ 4
ต.ปากพั่นฝ่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่.....21 มิถุนายน 2556.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันตก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1.	ท่อ PE Ø 50 มม. SDR 13.5	289	เมตร	187	54,043	19	5,491	59,534
2.	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	3	ตัว	910	2,730	200	600	3,330
3.	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	3	ตัว	1,500	4,500	-	-	4,500
4.	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 X 2"	6	ตัว	358	2,148	-	-	2,148
5.	ฝาอุดท่อ 50 มม.	2	ตัว	152	304	-	-	304
6.	เทปพันเกลียวท่อ	6	ม้วน	11	66	-	-	66
7.	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (นครศรีธรรมราช)	1	เที่ยว	16,908	16,908	-	-	16,908
8.	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	-	-	-	700	700	700
9.	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม. (บ./1000 ม.)	1	-	-	-	20	20	20
	รวม							87,510
	Factor F = 1.3574							
	รวมเงินทั้งหมด							118,786
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปราคากลางแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น								118,800.-
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-								118,800.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 170/2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 พิจารณาและเห็นชอบกับราคาโครงการดังกล่าวและให้ยึดถือ
 ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) สมชาย รอดประดิษฐ์ ประธานกรรมการ

(นายสมชาย รอดประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) วรศักดิ์ โยพิทักษ์ กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เสงี่ยม กรรมการ

(นายวีระชาติ เสงี่ยม)

อนุมัติ

ประเสริฐ แดงเรือง

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันตก