

ใบสรุปการคำนวณราคากลางแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสายบนเนิน ช่วงซอยยัวร์สวัสดิ์ หมู่ที่ 4
ต.ปากพั่นฝ่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่.....21 มิถุนายน 2556.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันตก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1.	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	300	ม.	129	38,700	92	27,600	66,300
2.	Stub-end & Backing Ring PE 100 PN 6.3 เดี่ยว dia. 110 มม.	3	ชุด	546	1,638	-	-	1,638
3.	ประตุน้ำเหล็กท่อชนิดใต้ดิน + หนีบกู้แห Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	400	400	5,730
4.	ท่อโกลิ่ง PE 90 dia. 110 มม.	2	ชุด	200	400	-	-	400
5.	สามทาง PE PN 6.3 dia. 110 x 110 มม.	1	ชุด	270	270	-	-	270
6.	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
7.	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,400	13,400	400	400	13,800
8.	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 110 มม.	1	ชุด	-	-	125	125	125
9.	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโกลิ่ง Ø 90 x 110 มม.	2	ชุด	-	-	125	250	250
10	หลัก กสล. แสดงแนวท่อ	2	ตัว	240	480	50	100	580
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (นครศรีธรรมราช)	1	เที่ยว	16,011	16,011	-	-	16,011
12	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม. (บ./500 ม.)	1	-	-	-	900	900	900
13	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1,000 ม.)	1	-	-	-	150	150	150
14	แผ่น กสล. ประกอบท่อลอดถนน Ø 100 มม.	5	ตร.ม.	1,010	5,050	-	-	5,050
	รวม							111,499
	Factor F = 1.3574							
	รวมเงินทั้งหมด							151,349
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปราคากลางแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น								151,400.-
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-								151,400.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 171/2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 พิจารณาและเห็นชอบกับราคาโครงการดังกล่าวและให้ยึดถือ
 ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) สมชาย รอดประดิษฐ์ ประธานกรรมการ

(นายสมชาย รอดประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) วรศักดิ์ โยพิทักษ์ กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เสง์เสน กรรมการ

(นายวีระชาติ เสง์เสน)

อนุมัติ

ประเสริฐ แดงเรือง

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันตก