

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายศักดิ์ดิษฐ์รังค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๕๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายศักดิ์ดิษฐ์รังค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ราคากลางเป็นเงิน ๕๘๒,๕๓๓.๕๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ ราคาน้ำมัน	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางอัจฉรา คชินทร์
 - ๗.๒ นายสุธรรม แตตระกุล
 - ๗.๓ นางโสภารัตน์ ไตรรัตน์

ลงชื่อ

(นางอัจฉรา คชินทร์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุธรรม แตตระกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศักดิ์ณรงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 460.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,840.00	1.82	3,348.80	1.4054	2.56	4,706.40
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	460.00	423.89	194,989.40	1.4054	595.74	274,038.10
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	188.60	768.47	144,933.44	1.4054	1,080.01	203,689.46
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					343,271.64	รวม		482,433.96
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์-) ปรับยอด								482,433.96

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

343,271.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก ที่ 147/2567 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา คชินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุธรรม แท้ตระกูล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางโสภารัตน์ ไครรัตน์)

กรรมการ