

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุสหมาน บินเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุสหมาน บินเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ช่วง ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๕/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **'13 ส.ค. 2567** ราคากลางเป็นเงิน ๕๘,๑๘๘.๕๘ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑๐ แผ่น
๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ ราคาน้ำมัน	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์
 - ๗.๒ นายสุธรรม แด่ตระกูล
 - ๗.๓ นางจิรา ผัดกระโทก

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ 
(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางจิรา ผัดกระโทก)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุสหมาน บินเต๊ะ หมู่ที่ 4

โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร จำนวน 6 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 9/2567 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก ที่ 180/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	58,188.58	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	58,188.58	
	ราคากลาง (....ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์....)		

ขนาดหรือเนื้อที่

12.60 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

4,618.14 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจิรา ผักระโทก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุสหมาน ปินเต๊ะ หมู่ที่ 4

โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร จำนวน 6 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องมีงตะวันตก เลขที่ 9/2567 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องมีงตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องมีงตะวันตก ที่ 180/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องมีงตะวันตก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	45,463.38	1.2799	58,188.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวม			58,188.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			58,188.58	

ตัวอักษร: (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิรา ผัดกระโทก)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอูสมาน ปันเต๊ะ หมู่ที่ 4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร จำนวน 6 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 9/2567 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่	4	ด.ปากพนังฝั่งตะวันตก	จน.นครศรีธรรมราช	แบบ	อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก	แบบเลขที่	9/2567
-----------------	---------	---	----------------------	------------------	-----	------------------------	-----------	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค้ำลึง อบต.ปากปงฝั่งตะวันตก	ที่ 180/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567
--	--

มูลค่า	17	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2567	(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)
--------	----	-------	---------	------	------	--

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผนที่ 2/2

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพมาน บินเต๊ะ หมู่ที่ 4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช										
โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร จำนวน 6 ช่วง										
ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 9/2567 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย										
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช										
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก ที่ 180/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567										
เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ราคานำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)										
หน่วย : บาท	ยอดยกมา									
2	งานฐาน ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล.									34,478.90
	แผ่นพื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.30*3.00*0.05 ม. (200 ก.ก.)	12.60	ตร.ม.	267.20	3,366.72	25.00	315.00	3,681.72	315.00	3,681.72
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 ม.ม.	12.60	ตร.ม.	33.00	415.80	5.00	63.00	478.80	63.00	478.80
	เหล็กกลม RB Ø 6 ม.ม. (2.22 ก.ก./เส้น)	0.0110	ตัน	25,051.17	275.56	4,400.00	48.40	323.96	48.40	323.96
	เหล็กกลม RB Ø 12 ม.ม. (8.88 ก.ก./เส้น)	0.0180	ตัน	22,362.15	402.52	3,600.00	64.80	467.32	64.80	467.32
	ลวดผูกเหล็ก	0.52	ก.ก.	55.76	29.00	-	-	29.00	-	29.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.98	ลบ.ม.	-	-	532.00	521.36	521.36	-	521.36
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	0.32	ตัน	3,158.88	1,010.84	-	-	1,010.84	-	1,010.84
	ทรายหยาบ	0.56	ลบ.ม.	700.93	392.52	-	-	392.52	-	392.52
	หินเบอร์ 1	1.07	ลบ.ม.	599.04	640.97	-	-	640.97	-	640.97
	ไม้แบบ 50 %	3.60	ลบ.ฟ.	429.91	1,547.68	-	-	1,547.68	-	1,547.68
	ไม้คร่าวดีไม้แบบ 30 % ของไม้แบบ	1.08	ลบ.ฟ.	429.91	464.30	-	-	464.30	-	464.30
	ค่าแรงไม้แบบ + ไม้คร่าว	7.19	ตร.ม.	-	-	139.00	999.41	999.41	-	999.41
	ค่ายัน	12.00	ตัน	30.00	360.00	-	-	360.00	-	360.00
	ตะปู	1.90	ก.ก.	35.05	66.60	-	-	66.60	-	66.60
	รวม							10,984.48		10,984.48
	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									45,463.38

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุธรรม แต่ตระกูล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจิรา ผดุงระโทก)