

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการก่อสร้างใหม่สะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวสะพานกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ข้อ ๑๓ หน้า ๖ งบประมาณ ๓๐๑,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘. เป็นเงิน ๒๘๓,๙๑๐.๖๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๑๔	แผ่น
๖.๓ บัญชีสืบราคาวัสดุ	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๔	แผ่น
๖.๕ แบบสรุปข้อมูลและคำดำเนินการ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ ใบสืบราคา	จำนวน	๒	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางจิรา ผัดกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางปทุมพร เพชรประพันธ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก	แบบ	ปร.6
รายการ	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข		
ของโครงการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก		
านที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ยออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก		
มแบบ	เลขที่ 32/2567		
หนดราคากลางเมื่อ	๙ กรกฎาคม 2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ่ม สุข หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำ การก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 32/ 2567	283,910.64	
	ตัวอักษร สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์	283,910.64	

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ราคดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- เวลาในการดำเนินงาน 90 วัน
- ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (3 มีนาคม 2566)

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรา ผัดกระโทก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตวันตก อำเภอ ปากพ่องค์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ่วม คุ้มสุข
หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องค์ตวันตก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพ่องค์ตวันตก เลขที่ 32/ 2567
เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพ่องค์ตวันตก
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผน
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แบบเลขที่ 32 /2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก	221,822.52	1.2799	283,910.64	or F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			283,910.64	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			283,910.64	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรา ผัดกระโทก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานราคากลาง

1/4

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่านนายอ่วม คุ่มสุข
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหายและทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 32/2567

กำหนดราคากลางเมื่อ 8 กรกฎาคม 2568 ตามแบบ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 32 /2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่านนายอ่วม คุ้มสุข	- โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร จำนวน 26 ช่วง							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	ขุดดินถมดิน	52.42	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,871.04	5,871.04	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	234.00	ต้น	80.00	18,720.00	93.00	21,762.00	40,482.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	4.68	ลบ.ม.	700.93	3,280.35	112.00	524.16	3,804.51	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.87	ลบ.ม.	1,625.38	3,039.46	426.00	796.62	3,836.08	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	16.92	ลบ.ม.	1,912.26	32,355.44	466.00	7,884.72	40,240.16	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	77.00	ตร.ม.	270.00	20,790.00	25.00	1925.00	22,715.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	124.65	กก.	22.31	2,780.94	4.40	548.46	3,329.40	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	68.02	กก.	21.44	1,458.35	4.40	299.29	1,757.64	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	780.14	กก.	22.36	17,443.93	3.60	2,808.50	20,252.43	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4 มม.@ 0.20	77.00	ตร.ม.	22.94	1,766.38	5.00	385.00	2,151.38	
	ลวดผูกเหล็ก	17.51	กก.	50.16	878.30	-	-	878.30	
	ตะปู	13.65	กก.	37.39	510.37	-	-	510.37	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว (คิด 50%)	144.47	ลบ.ฟ.	460.00	66,456.20	-	-	66,456.20	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่าว	54.59	ตร.ม.	-	-	139.00	7,588.01	7,588.01	
	ค้ำยัน	78.00	ต้น	25.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							221,822.52	

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรา ผัดกระโทก)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพชรประพันธ์)