

เอกสารอยู่หน้า 2 ค่ะ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ราคางานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานซ่อมซ่อมสร้าง	แบบ ปร.4
โครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (OVERLAY) สายบางโพงทาง	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (OVERLAY)	
	ระยะทาง 0.700 กม. หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่	12 กุมภาพันธ์ 2558	ตามแบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 12/2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
	1.1 งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.4 หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง/ไหล่ทาง						
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.2 Tack Coat (ยาง	4200 ตร.ม.	6.18	25,956.00	5.79	24,318.00	50,274.00
	2.3 Asphaltic Concrete		-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตัน	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	4200 ตร.ม.	250.00	1,050,000.00	10.36	43,512.00	1,093,512.00
	2.4 Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.6 หินคลุก (งานไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานอื่นๆ			-	-	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน						1,143,786.00

ผู้ประมาณการ ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี
(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา

}

- รวมน้ำหนัก - ตร.ม.
- รวมน้ำหนัก - ต้น

