

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องโก่งกาจ	
	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม.	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	
สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556	ตามแบบ	อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 2/2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	- ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	1,170.000 ลบ.ม	343.620	402,035.400	78.790	92,184.300	494,219.700
3	งานไหล่ทางหินคลุก	81.000 ลบ.ม	343.620	27,833.220	63.800	5,167.800	33,001.020
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	112.500 ลบ.ม	423.500	47,643.750	99.000	11,137.500	58,781.250
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)	337.500 ลบ.ม	-	-	436.000	147,150.000	147,150.000
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	2,268.000 ถุง	144.214	327,077.352	-	-	327,077.352
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	202.500 ลบ.ม	423.500	85,758.750	-	-	85,758.750
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	367.875 ลบ.ม	465.120	171,106.020	-	-	171,106.020
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2,250.000 ตร.ม.	38.000	85,500.000	5.000	11,250.000	96,750.000
	- RB Ø 15 มม.	0.559 ตัน	23,603.900	13,192.220	3,401.000	1,900.819	15,093.039
	- DB Ø 16 มม.	0.711 ตัน	22,420.260	15,940.805	3,401.000	2,418.111	18,358.916
	- RB Ø 19 มม.	0.100 ตัน	25,286.140	2,526.085	3,401.000	339.760	2,865.845
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	30.273 ลบ.ฟ.	446.530	13,518.025	-	-	13,518.025
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	450.000 ม.	-	-	12.420	5,589.000	5,589.000
7	แผ่นโฟม	9.375 แผ่น	85.000	796.875	10.000	93.750	890.625
8	ลวดผูกเหล็ก	39.974 กก.	48.600	1,942.712	-	-	1,942.712
9	ท่อ กอร.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	33.750 ลิตร	85.000	2,868.750	5.000	168.750	3,037.500
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.250 ท่อน	49.530	309.563	5.000	31.250	340.813
	รวมราคาค่าต้นทุน						1,475,480.566

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 377/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาและเห็นชอบ
เราค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) วีระชาติ เส็งเสน กรรมการ (ลงชื่อ) ปทุมพร เพชรประพันธ์ กรรมการ
(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี) (นายวีระชาติ เส็งเสน) (นางปทุมพร เพชรประพันธ์)



ร่วมน้ำหนัก	2,250.00	ตร.ม.
ร่วมน้ำหนัก	1.37	ตัน

- เฉพาะค่าแรง

