

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	ยกระดับถนนคอนกรีตทางเข้า อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก	
	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 98 ม. หินา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม.	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	
สรุปราคากลางเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2556	ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ 12/2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	- ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	58.80 ลบ.ม	343.620	20,204.856	64.420	3,787.896	23,992.752
3	งานไหล่ทางหินคลุก	17.64 ลบ.ม	343.620	6,061.457	64.420	1,136.369	7,197.826
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	19.60 ลบ.ม	393.500	7,712.600	46.000	901.600	8,614.200
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)	58.80 ลบ.ม	-	-	436.000	25,636.800	25,636.800
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม	395.14 ถุง	145.264	57,399.036	-	-	57,399.036
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	35.28 ลบ.ม	393.500	13,882.680	-	-	13,882.680
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	64.09 ลบ.ม	465.120	29,810.471	-	-	29,810.471
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	392.00 ตร.ม.	48.000	18,816.000	5.000	1,960.000	20,776.000
	- RB Ø 15 มม.	0.05 ตัน	23,624.900	1,173.685	3,401.000	168.962	1,342.647
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	22,441.260	-	3,401.000	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.01 ตัน	25,307.140	224.727	3,401.000	30.201	254.928
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	6.59 ลบ.ฟ.	446.530	2,943.925	-	-	2,943.925
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	98.00 ม.	-	-	19.450	1,906.100	1,906.100
7	+	0.83 แผ่น	20.000	16.667	9.000	7.500	24.167
8	ลวดผูกเหล็ก	6.96 กก.	48.600	338.464	-	-	338.464
9	ท่อ คอ.ร.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	5.88 ลิตร	20.000	117.600	4.500	26.460	144.060
	รวมราคาค่าต้นทุน						194,264.055

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 393/2556 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงให้ยึดถือราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี ประธานกรรมการ
 (นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เส่งเสน กรรมการ
 (นายวีระชาติ เส่งเสน)

(ลงชื่อ) มลจิรา มีเข็ม กรรมการ
 (นางมลจิรา มีเข็ม)



ร่วมน้ำหนัก	392.00	ตร.ม.
ร่วมน้ำหนัก	0.06	ตัน

