

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางหลวงฝ่าย หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก	
	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม.	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	
สรุปราคากลางเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2556	ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 13/2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	- ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	- ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทางหินคลุก	36.00 ลบ.ม	343.620	12,370.320	64.420	2,319.120	14,689.440
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00 ลบ.ม	393.500	11,805.000	46.000	1,380.000	13,185.000
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	90.00 ลบ.ม	-	-	436.000	39,240.000	39,240.000
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม	604.80 ถุง	145.264	87,855.667	-	-	87,855.667
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	54.00 ลบ.ม	393.500	21,249.000	-	-	21,249.000
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	98.10 ลบ.ม	465.120	45,628.272	-	-	45,628.272
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	600.00 ตร.ม.	48.000	28,800.000	5.000	3,000.000	31,800.000
	- RB Ø 15 มม.	0.0745 ตัน	23,624.900	1,760.528	3,401.000	253.443	2,013.970
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	22,441.260	-	3,401.000	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.0133 ตัน	25,307.140	337.091	3,401.000	45.301	382.392
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	13.45 ลบ.ฟ.	446.530	6,008.011	-	-	6,008.011
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	200.00 ม.	-	-	19.450	3,890.000	3,890.000
7	แผ่นโฟม	1.25 แผ่น	20.000	25.000	9.000	11.250	36.250
8	ลวดผูกเหล็ก	10.66 กก.	48.600	518.057	-	-	518.057
9	ท่อ คอ.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	9.00 ลิตร	20.000	180.000	4.500	40.500	220.500
	รวมราคาค่าต้นทุน						266,716.559

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 394/2556 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงให้ยึดถือราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) วีระชาติ เสง์เสน กรรมการ (ลงชื่อ) มลจิรา มีเข็ม กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี) (นายวีระชาติ เสง์เสน) (นางมลจิรา มีเข็ม)

}

รวมน้ำหนักรวมน้ำหนัก

600.00 ตร.ม.

0.09 ตัน

