



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง
(จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ จากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง (จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา และการคำนวณราคาากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก จึงขอประกาศราคาากลางโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก...

ที่.นค วันที่ ๑๙/ เดือน.....กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๕๙.....

เรื่อง....รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกทาง จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก

อ้างถึง ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก ที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๒.บัญชีประมาณการราคากลาง

จำนวน ๒๑ แผ่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก ที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอสรุปรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกทาง (จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก อำเภอปากพ่องิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอสรุปรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลาง
- หากเห็นชอบราคากลาง ควรประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัด อบต.ปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-ความเห็นปลัด อบต.

จ.ส.ต.

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ความเห็นรองนายก อบต.

(นายโชคดี ต้องกิม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก

-คำสั่งนายก อบต.

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝ่งตะวันตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง (จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๔,๐๐๐.-.....บาท

๔.ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง (จำนวน ๕ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบปร.๔,๕,๖/รายละเอียดการแบ่งวงงาน	จำนวน ๘ แผ่น
๖.๒ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน ๙ แผ่น
๖.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (กรณีบรรทุก ๑๐ ล้อ)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๘ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.ต. สุนทร มณีฉาย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	กรรมการ
๗.๓ นายวีระชาติ เส็งเสน	กรรมการ

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างนี้

ลงชื่อ จ.ส.ต.



ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระชาติ เส็งเสน)

นักพัฒนาชุมชน

ใบสรุปราคากลาง

แบบ ป ร ๖

โครงการ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงก (จำนวน 5 จุด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงก (จำนวน 5 จุด) หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าใน ส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร ระยะทางรวม 45 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบ อบต. ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 2 / 2559	114,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน	

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานทาง - สะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 45 วัน
4. ราคาวัดสุและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 44/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าวและให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ


(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลาง

ปร. ๕


โครงการ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านทองโองกาง (จำนวน 5 จุด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	88,018.36	1.2509	110,102.16	Factor F
	ส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย	1,500.00	1.00	1,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			114,602.16	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			114,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 44/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับราคาโครงการดังกล่าวและให้ใช้ราคานี้เป็นราคาโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ด.  ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวีระชาติ เสงี่ยม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

การปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ก. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก้งกาง (จำนวน 5 จุด)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายมาโนช คงดี สะพานทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย จำนวน 8 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 24.00 เมตร	รายละเอียดการซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร จำนวน 8 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 24.00 เมตร ตามแบบ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 2/2559							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	17.28	ลบ.ม.		-	125.00	2,160.00	2,160.00	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	96.00	ต้น	80.00	7,680.00	50.00	4,800.00	12,480.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	0.72	ลบ.ม.	420.00	302.40	99.00	71.28	373.68	
2	งานคอนกรีต	-			-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.72	ลบ.ม.		-	389.00	280.08	280.08	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.19	ต้น	2,831.78	530.11		-	530.11	
	ทรายหยาบ	0.45	ลบ.ม.	420.00	187.49		-	187.49	
	หิน	0.74	ลบ.ม.	350.00	259.56		-	259.56	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	4.24	ลบ.ม.		-	436.00	1,848.64	1,848.64	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.45	ต้น	2,831.78	4,106.31		-	4,106.31	
	ทรายหยาบ	2.42	ลบ.ม.	420.00	1,015.06		-	1,015.06	
	หิน	4.62	ลบ.ม.	350.00	1,617.56		-	1,617.56	
	พื้นสำเร็จรูป 200 kg/m2	16.80	ตร.ม.	220.00	3,696.00	25.00	420.00	4,116.00	
3	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	53.28	กก.	20.63	1,099.17	3.40	181.21	1,280.37	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	21.56	กก.	19.67	423.91	3.40	73.31	497.23	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	113.66	กก.	19.99	2,272.60	3.40	386.57	2,659.17	
	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	43.93	351.44		-	351.44	
	ตะปู	24.00	กก.	51.40	1,233.60		-	1,233.60	
	ไม้แบบ + ไม้คร่า	12.00	ลบ.ฟ.	532.71	6,392.52		-	6,392.52	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่า	16.80	ตร.ม.		-	133.00	2,234.40	2,234.40	
	ค้ำยัน	40.00	ต้น	80.00	3,200.00	3.00	120.00	3,320.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน จุดที่ 1							46,943.21	

๑๓

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง (จำนวน 5 จุด)

หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ดำเนินการ

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายเกษม หลาอะรี สะพานทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย จำนวน 1 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 3.00 เมตร	รายละเอียดการซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร จำนวน 8 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต. ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 2/2559							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	2.16	ลบ.ม.		-	125.00	270.00	270.00	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	12.00	ต้น	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	0.09	ลบ.ม.	420.00	37.80	99.00	8.91	46.71	
2	งานคอนกรีต	-			-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.09	ลบ.ม.		-	389.00	35.01	35.01	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.02	ตัน	2,831.78	66.26		-	66.26	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	420.00	23.44		-	23.44	
	หิน	0.09	ลบ.ม.	350.00	32.45		-	32.45	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	0.53	ลบ.ม.		-	436.00	231.08	231.08	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.18	ตัน	2,831.78	513.29		-	513.29	
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	420.00	126.88		-	126.88	
	หิน	0.58	ลบ.ม.	350.00	202.20		-	202.20	
	พื้นสำเร็จรูป 200 kg/m2	2.10	ตร.ม.	220.00	462.00	25.00	52.50	514.50	
3	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	6.66	กก.	20.63	137.40	3.40	22.64	160.04	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	2.69	กก.	19.67	52.99	3.40	9.16	62.15	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	14.21	กก.	19.99	284.07	3.40	48.31	332.38	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	43.93	43.93		-	43.93	
	ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20		-	154.20	
	ไม้แบบ + ไม้คร่า	1.50	ลบ.ฟ.	532.71	799.07		-	799.07	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่า	2.10	ตร.ม.		-	133.00	279.30	279.30	
	ค้ำยัน	5.00	ต้น	80.00	400.00	3.00	15.00	415.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน จุดที่ 2							5,867.81	

การปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกทาง (จำนวน 5 จุด)
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องค์ตะวันตก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	จุดที่ 3 บริเวณหลังมัสยิดบ้านท้องโงกทาง สะพานทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย จำนวน 2 ช่วงๆ ละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 6.00 เมตร	รายละเอียดการซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร จำนวน 8 ช่วงๆ ละ 3.00 เมตรรวมระยะทาง 6.00 เมตร ตามแบบ อบต. ปากพ่องค์ตะวันตก เลขที่ 2/2559							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	4.32	ลบ.ม.		-	125.00	540.00	540.00	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	24.00	ต้น	80.00	1,920.00	50.00	1,200.00	3,120.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	0.18	ลบ.ม.	420.00	75.60	99.00	17.82	93.42	
2	งานคอนกรีต	-			-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.18	ลบ.ม.		-	389.00	70.02	70.02	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.05	ต้น	2,831.78	132.53		-	132.53	
	ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	420.00	46.87		-	46.87	
	หิน	0.19	ลบ.ม.	350.00	64.89		-	64.89	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	1.06	ลบ.ม.		-	436.00	462.16	462.16	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.36	ต้น	2,831.78	1,026.58		-	1,026.58	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	420.00	253.76		-	253.76	
	หิน	1.16	ลบ.ม.	350.00	404.39		-	404.39	
	พื้นสำเร็จรูป 200 kg/m2	4.20	ตร.ม.	220.00	924.00	25.00	105.00	1,029.00	
3	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	13.32	กก.	20.63	274.79	3.40	45.29	320.08	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	5.39	กก.	19.67	105.98	3.40	18.32	124.30	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	28.42	กก.	19.99	568.15	3.40	96.61	664.76	
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	43.93	87.86		-	87.86	
	ตะปู	6.00	กก.	51.40	308.40		-	308.40	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว	3.00	ลบ.ฟ.	532.71	1,598.13		-	1,598.13	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่าว	4.20	ตร.ม.		-	133.00	558.60	558.60	
	ค้ำยัน	10.00	ต้น	80.00	800.00	3.00	30.00	830.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน จุดที่ 3							11,735.76	

๑๓

15

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโก่งกาง (จำนวน 5 จุด)

งานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	จุดที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายหมัด ขวามณี สะพานทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย จำนวน 1 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 3.00 เมตร	รายละเอียดการซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร จำนวน 8 ช่วงๆละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต. ปากพองฝั่งตะวันตก เลขที่ 2/2559							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	2.16	ลบ.ม.		-	125.00	270.00	270.00	
	เสาเข็ม ไม้ 4" x 2.50 เมตร	12.00	คืบ	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	0.09	ลบ.ม.	420.00	37.80	99.00	8.91	46.71	
2	งานคอนกรีต	-			-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.09	ลบ.ม.		-	389.00	35.01	35.01	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.02	ตัน	2,831.78	66.26		-	66.26	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	420.00	23.44		-	23.44	
	หิน	0.09	ลบ.ม.	350.00	32.45		-	32.45	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	0.53	ลบ.ม.		-	436.00	231.08	231.08	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.18	ตัน	2,831.78	513.29		-	513.29	
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	420.00	126.88		-	126.88	
	หิน	0.58	ลบ.ม.	350.00	202.20		-	202.20	
	พื้นสำเร็จรูป 200 kg/m2	2.10	ตร.ม.	220.00	462.00	25.00	52.50	514.50	
3	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	6.66	กก.	20.63	137.40	3.40	22.64	160.04	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	2.69	กก.	19.67	52.99	3.40	9.16	62.15	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	14.21	กก.	19.99	284.07	3.40	48.31	332.38	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	43.93	43.93		-	43.93	
	ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20		-	154.20	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว	1.50	ลบ.ฟ.	532.71	799.07		-	799.07	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่าว	2.10	ตร.ม.		-	133.00	279.30	279.30	
	ค้ำยัน	5.00	คืบ	80.00	400.00	3.00	15.00	415.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน จุดที่ 4								5,867.88

กร

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงก (จำนวน 5 จุด)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	จุดที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายลิป บินตะ ทางเดินเท้าชำรุดเสียหาย จำนวน 1 ช่วงๆ ละ 3.00 เมตร รวมระยะทาง 9.00 เมตร	รายละเอียดการซ่อมแซม โดยทำการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำ การก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน 0.70 เมตร จำนวน 8 ช่วงๆ ละ 3.00 เมตร รวม ระยะทาง 9.00 เมตร ตามแบบ อบต. ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 2/2559							
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	6.48	ลบ.ม.		-	125.00	810.00	810.00	
	เสาเข็มไม้ 4" x 2.50 เมตร	36.00	ต้น	80.00	2,880.00	50.00	1,800.00	4,680.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	0.27	ลบ.ม.	420.00	113.40	99.00	26.73	140.13	
2	งานคอนกรีต	-			-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.27	ลบ.ม.		-	389.00	105.03	105.03	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.07	ตัน	2,831.78	198.79		-	198.79	
	ทรายหยาบ	0.17	ลบ.ม.	420.00	70.31		-	70.31	
	หิน	0.28	ลบ.ม.	350.00	97.34		-	97.34	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	1.59	ลบ.ม.		-	436.00	693.24	693.24	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.54	ตัน	2,831.78	1,539.87		-	1,539.87	
	ทรายหยาบ	0.91	ลบ.ม.	420.00	380.65		-	380.65	
	หิน	1.73	ลบ.ม.	350.00	606.59		-	606.59	
	พื้นสำเร็จรูป 200 kg/m2	6.30	ตร.ม.	220.00	1,386.00	25.00	157.50	1,543.50	
3	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	19.98	กก.	20.63	412.19	3.40	67.93	480.12	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	8.08	กก.	19.67	158.97	3.40	27.48	186.45	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	42.62	กก.	19.99	852.22	3.40	144.92	997.15	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	43.93	131.79		-	131.79	
	ตะปู	9.00	กก.	51.40	462.60		-	462.60	
	ไม้แบบ + ไม้คร่า	4.50	ลบ.ฟ.	532.71	2,397.20		-	2,397.20	
	ค่าแรงตีไม้แบบ + ไม้คร่า	6.30	ตร.ม.		-	133.00	837.90	837.90	
	ค้ำยัน	15.00	ต้น	80.00	1,200.00	3.00	45.00	1,245.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน จุดที่ 5							17,603.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 44/2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา

และเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าวและให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ก

(นายวีระชาติ เล็งเสถียร)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลาง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกง หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๕ จุด)

ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกง หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๕ จุด) ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

งวดเดียว เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ชุมชนอิสลามบ้านท้องโงกง หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๕ จุด) ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมโดยการรื้อถอนสะพานทางเดินเท้าในส่วนที่เสียหาย และทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดผิวสะพาน ๐.๗๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ลงชื่อ จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ