

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองแหลมปี่ หมู่ที่ ๑ บ้านบางหวด ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๑,๐๕๐,๐๐๐...บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองแหลมปี่ หมู่ที่ ๑ บ้านบางหวด ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ราคาต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงศ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๓ นายกฤศ นิยมแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกฤศ นิยมแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองแหลมปี หมู่ที่ 1 บ้านบางหวด ตำบลปากพ่องี ฝั่งตะวันตก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องี ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาทั้งสิ้น
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	2,000.00	15.00	30,000.00	1.3984	20.98	41,952.00
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.00	1,165.59	93,247.20	1.3984	1,629.96	130,396.88
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,600.00	453.19	725,104.00	1.3984	633.74	1,013,985.43
10	Expansion Joint	ม.	4.00	154.80	619.20	1.3984	216.47	865.89
11	Contraction Joint	ม.	152.00	109.52	16,647.04	1.3984	153.15	23,279.22
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	80.00	654.27	52,341.60	1.3984	914.93	73,194.49
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					917,959.04	รวม		1,283,673.91
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกกร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด		1,283,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

917,959.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงษ์

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี

กรรมการ

ลงชื่อ

นายกฤต นิยมแก้ว

กรรมการ