

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสม็ดคอน 1	
	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 2 / 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,000.00 ตร.ม.	-	-	11.140	11,140.000	11,140.000
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	- ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทางหินคลุก	48.000 ลบ.ม	343.620	16,493.760	59.420	2,852.160	19,345.920
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40.000 ลบ.ม	423.500	16,940.000	99.000	3,960.000	20,900.000
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)	120.000 ลบ.ม	-	-	183.440	22,012.800	22,012.800
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	806.400 ถุง	144.214	116,294.170	-	-	116,294.170
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	72.000 ลบ.ม	423.500	30,492.000	-	-	30,492.000
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	130.800 ลบ.ม	465.120	60,837.696	-	-	60,837.696
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	800.000 ตร.ม.	29.172	23,337.396	5.000	4,000.000	27,337.396
	- DB Ø 12 มม.	0.128 ตัน	23,203.900	2,967.129	3,401.000	434.893	3,402.022
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	22,864.650	-	3,401.000	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.036 ตัน	25,286.140	898.164	3,401.000	120.804	1,018.967
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	13.455 ลบ.ฟ.	446.530	6,008.011	-	-	6,008.011
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	200.000 ม.	-	-	12.420	2,484.000	2,484.000
7	แผ่นโฟม	3.333 แผ่น	85.000	283.333	10.000	33.333	316.667
8	ลวดผูกเหล็ก	14.213 กก.	48.600	690.742	-	-	690.742
9	ท่อ คอ.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	12.000 ลิตร	30.000	360.000	5.000	60.000	420.000
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.250 ท่อน	49.530	309.563	5.000	31.250	340.813
	รวมราคาค่าต้นทุน						323,041.203

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เสี่ยงเสน กรรมการ

(นายวีระชาติ เสี่ยงเสน)



รวมน้ำหนัก	800.00	ตร.ม.
รวมน้ำหนัก	0.16	ตัน

- เฉพาะค่าแรง

