

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหลวงฝ้าย (ตอน 2)	
ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 385 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม.		
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม.		

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 5 / 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,540.00 ตร.ม.	-	-	11.140	17,155.600	17,155.600
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	- ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทางหินคลุก	92.400 ลบ.ม	343.620	31,750.488	59.420	5,490.408	37,240.896
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	57.750 ลบ.ม	423.500	24,457.125	99.000	5,717.250	30,174.375
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)	173.250 ลบ.ม	-	-	183.440	31,780.980	31,780.980
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	1,164.240 ถุง	144.214	167,899.707	-	-	167,899.707
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	103.950 ลบ.ม	423.500	44,022.825	-	-	44,022.825
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	188.843 ลบ.ม	465.120	87,834.424	-	-	87,834.424
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	1,155.000 ตร.ม.	29.172	33,693.365	5.000	5,775.000	39,468.365
	- RB Ø 15 มม.	- ตัน	23,203.900	-	3,401.000	-	-
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	22,864.650	-	3,401.000	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.047 ตัน	25,286.140	1,178.840	3,401.000	158.555	1,337.394
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	25.901 ลบ.ฟ.	446.530	11,565.421	-	-	11,565.421
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	385.000 ม.	-	-	12.420	4,781.700	4,781.700
7	แผ่นโฟม	4.375 แผ่น	85.000	371.875	10.000	43.750	415.625
8	ลวดผูกเหล็ก	20.520 กก.	48.600	997.259	-	-	997.259
9	ท่อ คอ.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	17.325 ลิตร	30.000	519.750	5.000	86.625	606.375
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.250 ท่อน	49.530	309.563	5.000	31.250	340.813
	รวมราคาค่าต้นทุน						475,621.759

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคา

ค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เส่งเสน กรรมการ

(นายวีระชาติ เส่งเสน)



รวมน้ำหนัก 1,155.00 ตร.ม.

รวมน้ำหนัก 0.05 ตัน

- เฉพาะค่าแรง

