

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องโก่ง	
ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 105 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม.		
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.		

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 6/2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	735.00 ตร.ม.	-	-	11.140	8,187.900	8,187.900
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	- ลบ.ม	343.620	-	59.420	-	-
3	งานไหล่ทางหินคลุก	25.200 ลบ.ม	343.620	8,659.224	59.420	1,497.384	10,156.608
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	31.500 ลบ.ม	423.500	13,340.250	99.000	3,118.500	16,458.750
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	94.500 ลบ.ม	-	-	183.440	17,335.080	17,335.080
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	635.040 ถุง	144.214	91,581.659	-	-	91,581.659
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	56.700 ลบ.ม	423.500	24,012.450	-	-	24,012.450
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	103.005 ลบ.ม	465.120	47,909.686	-	-	47,909.686
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	630.000 ตร.ม.	29.172	18,378.199	5.000	3,150.000	21,528.199
	- DB Ø 12 มม.	0.101 ตัน	23,203.900	2,348.977	3,401.000	344.290	2,693.267
	- DB Ø 16 มม.	0.166 ตัน	22,864.650	3,793.245	3,401.000	564.226	4,357.471
	- RB Ø 19 มม.	0.027 ตัน	25,286.140	673.623	3,401.000	90.603	764.225
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	7.064 ลบ.ฟ.	446.530	3,154.206	-	-	3,154.206
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	105.000 ม.	-	-	12.420	1,304.100	1,304.100
7	แผ่นโฟม	2.500 แผ่น	85.000	212.500	10.000	25.000	237.500
8	ลวดผูกเหล็ก	11.193 กก.	48.600	543.959	-	-	543.959
9	ท่อ คอน.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	9.450 ลิตร	30.000	283.500	5.000	47.250	330.750
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.250 ท่อน	49.530	309.563	5.000	31.250	340.813
	รวมราคาค่าต้นทุน						250,896.623

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคา

ค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ศ.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(ลงชื่อ) วีระชาติ เส่งเสน กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(นายวีระชาติ เส่งเสน)



รวมน้ำหนัก 630.00 ตร.ม.

รวมน้ำหนัก 0.29 ตัน

- เฉพาะค่าแรง

