

## ใบสรุปราคากลาง

|                                                                                      |                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| รายการประมาณราคา                                                                     | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                           | แบบ ปร.4 |
| โครงการ                                                                              | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                       |          |
| สถานที่ดำเนินการ                                                                     | หมู่ที่ 4 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช |          |
| รายละเอียดโครงการ                                                                    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโกงาง                    |          |
| ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 135 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. |                                                                    |          |
| หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม.                                                     |                                                                    |          |

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 9 / 2557

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน หน่วย   | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน<br>(บาท) |
|----------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
|          |                                         |               | ต่อหน่วย   | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม        |                  |
| 1        | งานตัดเกรดพื้นทางเดิม                   | 540.00 ตร.ม.  | -          | -          | 11.140    | 6,015.600  | 6,015.600        |
| 2        | งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น  | - ลบ.ม        | 343.620    | -          | 59.420    | -          | -                |
| 3        | งานไหล่ทางหินคลุก                       | 32.400 ลบ.ม   | 343.620    | 11,133.288 | 59.420    | 1,925.208  | 13,058.496       |
| 4        | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                 | 20.250 ลบ.ม   | 423.500    | 8,575.875  | 99.000    | 2,004.750  | 10,580.625       |
| 5        | งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)               | 60.750 ลบ.ม   | -          | -          | 183.440   | 11,143.980 | 11,143.980       |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม. | 408.240 ถุง   | 144.214    | 58,873.923 | -         | -          | 58,873.923       |
|          | - ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.        | 36.450 ลบ.ม   | 423.500    | 15,436.575 | -         | -          | 15,436.575       |
|          | - หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.          | 66.218 ลบ.ม   | 465.120    | 30,799.084 | -         | -          | 30,799.084       |
| 5        | เหล็กเสริม                              |               |            |            |           | -          | -                |
|          | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.       | 405.000 ตร.ม. | 29.172     | 11,814.557 | 5.000     | 2,025.000  | 13,839.557       |
|          | - RB Ø 15 มม.                           | - ตัน         | 23,203.900 | -          | 3,401.000 | -          | -                |
|          | - DB Ø 16 มม.                           | - ตัน         | 22,864.650 | -          | 3,401.000 | -          | -                |
|          | - RB Ø 19 มม.                           | 0.013 ตัน     | 25,286.140 | 336.811    | 3,401.000 | 45.301     | 382.113          |
| 6        | งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง        | 9.082 ลบ.ฟ.   | 446.530    | 4,055.408  | -         | -          | 4,055.408        |
|          | ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ                   | 135.000 ม.    | -          | -          | 12.420    | 1,676.700  | 1,676.700        |
| 7        | แผ่นโฟม                                 | 1.250 แผ่น    | 85.000     | 106.250    | 10.000    | 12.500     | 118.750          |
| 8        | ลวดผูกเหล็ก                             | 7.195 กก.     | 48.600     | 349.688    | -         | -          | 349.688          |
| 9        | ท่อ คอ.ขนาด Ø ม.                        | - ท่อน        | -          | -          | -         | -          | -                |
| 10       | แอสฟัลท์                                | 6.075 ลิตร    | 30.000     | 182.250    | 5.000     | 30.375     | 212.625          |
| 11       | ท่อ PVC 3/4 นิ้ว                        | 6.250 ท่อน    | 49.530     | 309.563    | 5.000     | 31.250     | 340.813          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                        |               |            |            |           |            | 166,883.935      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคา  
ค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ศ.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เสงี่ยม กรรมการ

(นายวีระชาติ เสงี่ยม)



:



รวมน้ำหนัก 405.00 ตร.ม.

รวมน้ำหนัก 0.01 ตัน

- เฉพาะค่าแรง

