

## ใบสรุปราคากลาง

|                   |                                                                                       |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| รายการประมาณราคา  | งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                              | แบบ ปร.4 |
| โครงการ           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                          |          |
| สถานที่ดำเนินการ  | หมู่ที่ 1 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช                      |          |
| รายละเอียดโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปี - ทองคำ                                 |          |
|                   | ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 500 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. |          |
|                   | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.                                                    |          |

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 8 / 2557

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน หน่วย     | ค่าวัสดุ   |             | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน<br>(บาท) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|
|          |                                         |                 | ต่อหน่วย   | รวม         | ต่อหน่วย  | รวม        |                  |
| 1        | งานตัดเกรดพื้นทางเดิม                   | 2,500.00 ตร.ม.  | -          | -           | 11.140    | 27,850.000 | 27,850.000       |
| 2        | งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น  | - ลบ.ม          | -          | -           | -         | -          | -                |
| 3        | งานไหล่ทางหินคลุก                       | 120.000 ลบ.ม    | 343.620    | 41,234.400  | 59.420    | 7,130.400  | 48,364.800       |
| 4        | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                 | 100.000 ลบ.ม    | 423.500    | 42,350.000  | 99.000    | 9,900.000  | 52,250.000       |
| 5        | งานผิวจราจร คอนกรีต (ก.2)               | 300.000 ลบ.ม    | -          | -           | 183.440   | 55,032.000 | 55,032.000       |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม. | 2,016.000 ถุง   | 144.214    | 290,735.424 | -         | -          | 290,735.424      |
|          | - ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.        | 180.000 ลบ.ม    | 423.500    | 76,230.000  | -         | -          | 76,230.000       |
|          | - หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.          | 327.000 ลบ.ม    | 465.120    | 152,094.240 | -         | -          | 152,094.240      |
| 5        | เหล็กเสริม                              |                 |            |             |           | -          |                  |
|          | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.       | 2,000.000 ตร.ม. | 29.172     | 58,343.489  | 5.000     | 10,000.000 | 68,343.489       |
|          | - DB Ø 12 มม.                           | 0.320 ตัน       | 23,203.900 | 7,417.823   | 3,401.000 | 1,087.232  | 8,505.054        |
|          | - DB Ø 16 มม.                           | - ตัน           | 22,864.650 | -           | 3,401.000 | -          | -                |
|          | - RB Ø 19 มม.                           | 0.089 ตัน       | 25,286.140 | 2,245.409   | 3,401.000 | 302.009    | 2,547.418        |
| 6        | งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง        | 33.637 ลบ.ฟ.    | 446.530    | 15,020.028  | -         | -          | 15,020.028       |
|          | ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ                   | 500.000 ม.      | -          | -           | 12.420    | 6,210.000  | 6,210.000        |
| 7        | แผ่นโฟม                                 | 8.333 แผ่น      | 85.000     | 708.333     | 10.000    | 83.333     | 791.667          |
| 8        | ลวดผูกเหล็ก                             | 35.532 กก.      | 48.600     | 1,726.855   | -         | -          | 1,726.855        |
| 9        | ท่อ คอ.ขนาด Ø ม.                        | - ท่อน          | -          | -           | -         | -          | -                |
| 10       | แอสฟัลท์                                | 30.000 ลิตร     | 30.000     | 900.000     | 5.000     | 150.000    | 1,050.000        |
| 11       | ท่อ PVC 3/4 นิ้ว                        | 6.250 ท่อน      | 49.530     | 309.563     | 5.000     | 31.250     | 340.813          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                        |                 |            |             |           |            | 807,091.788      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคา  
ค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เส่งเสน กรรมการ

(นายวีระชาติ เส่งเสน)





รวมน้ำหนัก 2,000.00 ตร.ม.

รวมน้ำหนัก 0.41 ตัน

- เฉพาะค่าแรง

