

ใบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช	
รายละเอียดโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเก็ดลิ้น	
	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 108 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.	

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แบบเลขที่ 7 / 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	432.00 ตร.ม.	-	-	11.140	4,812.480	4,812.480
2	งานหินคลุกปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	- ลบ.ม	343.620	-	59.420	-	-
3	งานไหล่ทางหินคลุก	25.920 ลบ.ม	343.620	8,906.630	59.420	1,540.166	10,446.797
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	16.200 ลบ.ม	423.500	6,860.700	99.000	1,603.800	8,464.500
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	48.600 ลบ.ม	-	-	183.440	8,915.184	8,915.184
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	326.592 ถุง	144.214	47,099.139	-	-	47,099.139
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	29.160 ลบ.ม	423.500	12,349.260	-	-	12,349.260
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	52.974 ลบ.ม	465.120	24,639.267	-	-	24,639.267
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	324.000 ตร.ม.	29.172	9,451.645	5.000	1,620.000	11,071.645
	- RB Ø 15 มม.	- ตัน	23,203.900	-	3,401.000	-	-
	- DB Ø 16 มม.	- ตัน	22,864.650	-	3,401.000	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.020 ตัน	25,286.140	505.217	3,401.000	67.952	573.169
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	7.266 ลบ.ฟ.	446.530	3,244.326	-	-	3,244.326
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	108.000 ม.	-	-	12.420	1,341.360	1,341.360
7	แผ่นโฟม	1.875 แผ่น	85.000	159.375	10.000	18.750	178.125
8	ลวดผูกเหล็ก	5.756 กก.	48.600	279.751	-	-	279.751
9	ท่อ คอน.ขนาด Ø ม.	- ท่อน	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	4.860 ลิตร	30.000	145.800	5.000	24.300	170.100
11	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	6.250 ท่อน	49.530	309.563	5.000	31.250	340.813
	รวมราคาค่าต้นทุน						133,925.915

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 145/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) จ.ศ.ต.สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

(ลงชื่อ) ชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

(นายชีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

(ลงชื่อ) วีระชาติ เสี่ยงเสน กรรมการ

(นายวีระชาติ เสี่ยงเสน)



รวมน้ำหนัก 324.00 ตร.ม.

รวมน้ำหนัก 0.02 ตัน

- เฉพาะค่าแรง

