

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ข้อ ๗ หน้า ๔ งบประมาณ ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๗๘๖.๙๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                                                                 |       |    |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง                               | จำนวน | ๑๑ | แผ่น |
| ๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ | จำนวน | ๑๒ | แผ่น |
| ๖.๓ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘       | จำนวน | ๓  | แผ่น |
| ๖.๔ ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา                                | จำนวน | ๒  | แผ่น |
| ๖.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ รถบรรทุก ๑๐ ล้อ                 | จำนวน | ๒  | แผ่น |
| ๖.๖ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘                         | จำนวน | ๑  | แผ่น |
| ๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างไต้หวันจังหวัดนครศรีธรรมราช                | จำนวน | ๑  | แผ่น |
| ๖.๘ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง                                   | จำนวน | ๗  | แผ่น |
| ๖.๙ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง                               | จำนวน | ๔  | แผ่น |

ลงชื่อ

๖๖๗

ประธานกรรมการ

(นางจิรา ผัดกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางปทุมพร เพชรประพันธ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคล้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 651.00 ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 27 /2567

| ลำดับ                                                                                         | รายการ                                  | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคารวม    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1                                                                                             | งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม              | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 2                                                                                             | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)   | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 3                                                                                             | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)  | ตร.ม. | 868.00 | 15.25        | 13,237.00  | 1.4054         | 21.43                         | 18,603.28  |
| 4                                                                                             | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                     | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 5                                                                                             | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 6                                                                                             | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                   | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 7                                                                                             | งานพื้นทาง (หินคลุก)                    | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 8                                                                                             | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต              | ลบ.ม. | 32.55  | 806.89       | 26,264.27  | 1.4054         | 1,134.00                      | 36,911.81  |
| 9                                                                                             | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 | ตร.ม. | 651.00 | 447.27       | 291,172.77 | 1.4054         | 628.59                        | 409,214.21 |
| 10                                                                                            | Expansion Joint                         | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 11                                                                                            | Contraction Joint                       | ม.    | 60.00  | 105.06       | 6,303.60   | 1.4054         | 147.65                        | 8,859.08   |
| 12                                                                                            | Longitudinal Joint                      | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 13                                                                                            | งานไหล่ทางหินคลุก                       | ลบ.ม. | 32.55  | 375.96       | 12,237.50  | 1.4054         | 528.37                        | 17,198.58  |
| 14                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 15                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 16                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 17                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 18                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 19                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
| 20                                                                                            | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.     | ท่อน  | -      | -            | -          | -              | -                             | -          |
|                                                                                               |                                         |       |        |              | 349,215.14 |                | รวม                           | 490,786.96 |
| คำนวณราคากลาง วันที่ 5 มิถุนายน 2568 วิศวกร (-) สสส แก้วหินเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์ |                                         |       |        |              |            |                |                               | 490,786.96 |
| ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 651.00 ตร.ม. เฉลี่ย 753.90 บาทต่อตารางเมตร                            |                                         |       |        |              |            |                |                               |            |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

349,215.14

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ดอกเบี้ย 7% , vat 7%

=

1.4054

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(2)/((1)x(3))]

=

1.0000

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(F

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือ

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางจิรา ผัดกระโทก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปทุมพร เพ็ชรประพันธ์)