


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกชอยรักบ้านเกิด หมู่ที่ ๔
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๙,๐๐๐,- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชอยรักบ้านเกิด หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่อง
ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาแน่น
๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ราคากลางเป็นเงิน ๓๗๔,๖๒๘.๖๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุธรรม แด่ตระกูล	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองกระบือ	กรรมการ
๗.๓ นางจิรา ผัดกระโทก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางจิรา ผัดกระโทก)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางรักษาน้ำเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาแน่น 0.20 เมตร ระยะทาง 384.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,740.00	1.93	3,358.20	1.4054	2.71	4,719.61	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	168.00	37.77	6,345.36	1.4054	53.08	8,917.77	
5	งานหินผูกมพื้นทาง	ลบ.ม.	168.00	309.85	52,054.80	1.4054	435.46	73,157.82	
6	ดินถมยกกระดืบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานผิวจราจร(หินคลุก)	ลบ.ม.	414.72	493.84	204,805.32	1.4054	694.04	287,833.40	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
					266,563.68	รวม		374,628.60	
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์-)									374,628.60


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 266,563.68

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก ที่ 57/2569 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุธรรม แต๋ตระกูล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจิรา ผัดกระโทก)