



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทช.เลขที่ รน-๒๐๒/๕๖ วงเงินงบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๒ ข้อ ๒ ราคากลางเป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทวฤทธิ์ สุขพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องิ่งฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพ่องิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องิ่งฝั่งตะวันตก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๔๑๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง ขนาด ๒.๔๐x๒.๔๐x๖.๐๐ม.
จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องิ่งฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทช. เลขที่ รน-๒๐๒/๕๖ วงเงิน
งบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐.- (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 11 แผ่น

๖.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

๖.๔ ราคาน้ำมัน จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิระศักดิ์ ภัคดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๒ นายชนิต เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายกฤศ นิยมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ

(นายจิระศักดิ์ ภัคดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชนิต เพ็ชรคงทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกฤศ นิยมแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง ขนาด 2.40x2.40x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	343,920.19	1.2782	439,598.79	
					FACTOR F
					ตามหนังสือ ที่ กค
					ที่ 0433.2/ว. 1288
	เงื่อนไข				ถว. 17 ต.ค. 65
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				ตามหนังสือ ที่ กค
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ที่ 0421.5/ว. 399
สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น				439,598.79	ถว. 15 ต.ค. 58
คิดเป็นเงินประมาณ				439,000.00	
(ตัวอักษร)		(-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
 ๙๖ ตั้งลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพนิต เพ็ชรทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤษ นิยมแก้ว)

ผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง ขนาด 2.40x2.40x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	444.60	กก.	35.09	15,601.01		-	15,601.01		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	115.50	กก.	26.72	3,086.16		-	3,086.16		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	100.37	กก.	68.84	6,909.47		-	6,909.47		
	- ค่าแรงงานเหล็ก	4.01	ตัน		-	3,300.00	13,233.00	13,233.00		
2	งานหินคลุกทางเข้า-ออก				-		-	-		
	- หินคลุกถมทางเข้า-ออก กว้าง 4.00 เมตร ระยะตลอดแนว	40.00	ลบ.ม.	388.73	15,549.20		-	15,549.20		
	หนา 0.20 เมตร (รวมค่าขนส่ง)				-		-	-		
					261,652.79		82,267.40	343,920.19		

