

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานไม้คนข้ามบางหลวงขุน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานไม้คนข้ามบางหลวงขุน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร ขนาดช่วง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น และตามแผนผังจุดก่อสร้างสะพาน จำนวน ๑ แผ่น งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๑,๐๓๑,๗๔๖.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	จำนวน	๑๓	แผ่น
๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๔ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๖ ใบสืบราคา	จำนวน	๒	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางมลจิรา มีแย้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 หน้าเดียว
แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานไม้คนข้ามบางหลวงทุน ขนาดกว้าง 2.00 ม.ความยาว 60.00 ม.ขนาดช่วง 4.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

อำเภอ ปากพ่อง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

จังหวัด นครศรีธรรมราช


แบบ ปร.4 ปร.5

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ก่อสร้างสะพานไม้คนข้ามบางหลวงทุน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ขนาดช่วง 4.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง	1,031,746.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน)	1,031,746.59 **	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(.....นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น.....)

ลงชื่อ



กรรมการ

(....นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี....)

ลงชื่อ



กรรมการ

(...นางมลจิรา มีแย้ม....)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานไม้คนช้ำบางหลวงหุน ขนาดกว้าง 2.00 ม.ความยาว 60.00 ม.ขนาดช่วง 4.00 ม.

□ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพ่อง

□ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก จังหวัด นครศรีธรรมราช

□ แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

□ ประมาณราคากลางเมื่อวัน 10 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ส่วนค่างานต้นทุน	806,115.00	1.2799	1,031,746.59	Factor F (งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม)
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -งานก่อสร้างสะพานไม้คนช้ำบางหลวงหุน				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
รวมค่าก่อสร้าง				1,031,746.59	
(หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	1,031,746.59 **

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูปแบบ Factor F ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 120 วัน
4. ราคาวสดุและค่าแรงงาน ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์



(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ/ กิจกรรม ก่อสร้างสะพานไม้คนชราบางหลวงทุน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ขนาดช่วง 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องมีงัดตะวันตก

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

อำเภอ ปากพ่อง

10-มิ.ย.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างสะพานไม้คนข้าม งานต่อม่อัดบิรม จำนวน 2 ตับ	2.00	ท่อน	2.00	ท่อน	2,056.07	4,112.14	420.00	840.00	4,952.14	
		2.00	ตัว	2.83	ลบ.ฟ	50.00	141.50		-	141.50	
		2.00	ท่อน	1.41	ลบ.ฟ.	1,650.00	2,326.50		-	2,326.50	
		8.00	ตัว	8.00	ตัว	7.01	56.08		-	56.08	
		6.00	ลบ.ม.	6.00	ลบ.ม.	800.00	4,800.00	112.00	672.00	5,472.00	
2	งานต่อม่อัดบิกลาง จำนวน 14 ตับ	28.00	ท่อน	28.00	ท่อน	2,056.07	57,569.96	420.00	11,760.00	69,329.96	
		28.00	ท่อน	39.55	ลบ.ฟ.	1,650.00	65,257.50		-	65,257.50	
		112.00	ตัว	112.00	ตัว	7.01	785.12		-	785.12	
3	งานสะพานช่วง 4.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง- 1 ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x8"x4.00 เมตร 2 พื้นไม้ 1 1/2"x4"x2.00 เมตร 3 ตะปูดอกพื้น 6" 4 ไม้กั้นล้อ 1"x8"x400 เมตร 5 สลักเกลียว ศก. 3/4x36 เซนติเมตร 6 เสาราวสะพาน ศก. 10x10x100 เซนติเมตร 7 ราวสะพาน 5x10x400 เซนติเมตร	70.00	ท่อน	99.00	ลบ.ฟ.	1,650.00	163,350.00		-	163,350.00	
		1,200.00	ท่อน	636.00	ลบ.ฟ.	550.00	349,800.00		-	349,800.00	
		6,000.00	ตัว	6,000.00	ตัว	4.00	24,000.00		-	24,000.00	
		30.00	ท่อน	2.00	ลบ.ฟ.	550.00	1,100.00		-	1,100.00	
		420.00	ตัว	420.00	ตัว	7.01	2,944.20		-	2,944.20	
		120.00	ท่อน	170.00	ลบ.ฟ.	550.00	93,500.00		-	93,500.00	
		60.00	ท่อน	42.00	ลบ.ฟ.	550.00	23,100.00		-	23,100.00	
รวม								792,843.00	13,272.00	806,115.00	

(นางสาวชยทิพย์ เชื้ออิน)

ผู้อำนวยการโครงการ