

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุหินผุ ขยายช่วยเหลือ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ข้อ ๑๖ หน้า ๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๔๑,๒๗๕.๒๒ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวพรณี เนียมมณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอดิศักดิ์ นพรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
 - ๗.๓ นางมณิสรา ประทุมมาศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุพรรณิ เนียมมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นพรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมณิสรา ประทุมมาศ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุหินผุ สายทางขอยช่วยเหลือ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องีฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่องี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.80 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 16/2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,356.00	3.97	9,353.32	-1,4018	5.57	13,111.48
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) 95% Standard	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทางหินผุ (ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,398.40	355.57	497,229.09	1.4018	498.44	697,015.74
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.80 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,777.50	22,220.00	1.4018	3,893.50	31,148.00
15	งานโหลทางหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					519,449.09	รวม		741,275.22

ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์- ราคากลาง

741,275.22

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 519,449.09 บาท
= 1.4018

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องีฝั่งตะวันตก เลขที่ 262/2568 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นางสุพรรณิ เนียมมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นพรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.คลองกระบือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมณีสรา ประทุมมาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ