

1.ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าสายบ้านนายอ่วม คุ่มสุข หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก.....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบดำเนินงาน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 300,000.-บาท งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน 249,533.19.- บาท

4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (ซ่อมแซมสะพานบริเวณบ้านลุงอ่วม คุ่มสุข จำนวน 2 จุด) หมู่ที่ 3

ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์สร้าง จุดที่ 1 บริเวณระยะ กม.0+000 – 0+021

1. งานรื้อคอนกรีต

1.1 งานรื้อแผ่นพื้นคอนกรีต กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 21.00 เมตร จำนวน 21 ตารางเมตร เป็นเงิน 525.00 บาท

1.2 งานรื้อเสาตอม่อ คอนกรีต จำนวน 7 ต้น เป็นเงิน 175.00 บาท

2. งานซ่อมแซมสะพาน

2.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 21 แผ่น เป็นเงิน 7,560 บาท

2.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 28 แผ่น เป็นเงิน 3,360 บาท

2.3 แบบหล่อวงบ่อไม้ขี้นบ ขนาด ๘ 0.80 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวน 14 ท่อน เป็นเงิน 3,220 บาท

2.4 เหล็กไวเมท กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 21 เมตร เนื้อที่ 21.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,680 บาท

2.5 ปูนซีเมนต์ จำนวน 12 กระสอบ เป็นเงิน 1,800 บาท

2.6 หินหล่อ จำนวน 2 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,800 บาท

2.7 ทรายหยาบ จำนวน 2 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,500 บาท

คิดค่าแรงงาน 30 % จุดที่ 1 เป็นเงิน 6,486 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 1 เป็นเงิน 28,106 บาท

วัตถุประสงค์สร้าง จุดที่ 2 บริเวณระยะ กม.0+030 – 0+055

2. เทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร

2.1 เหล็กไวเมท กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 25 เมตร เนื้อที่ 25.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 2,000 บาท

2.2 ปูนซีเมนต์ จำนวน 24 กระสอบ เป็นเงิน 3,600 บาท

2.3 หินหล่อ จำนวน 4.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 3,600 บาท

2.4 ทรายหยาบ จำนวน 4.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 3,000 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานจุดที่ 2 เป็นเงิน 15,860 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้ง 2 จุด เป็นเงิน 43,966 บาท

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้ง 2 จุด เป็นเงิน 43,966 บาท (FACTOR F = 1.2509) (43,966 X 1.2509) = 54,997.06 บาท

งบประมาณคิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายจริงทั้งโครงการประมาณ 54,900.00 บาท (-ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 54,900.00 บาท (-ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ใบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6.2 ใบสรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6.3 บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (ปร.4) จำนวน 2 แผ่น

7.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

8.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

7.1 นายจิระศักดิ์ รักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายจิระศักดิ์ รักดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง