

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

ปรับปรุง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายทาง ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๕๐ ตามแบบแปลนของ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๔/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ป้าย นั้น

๒.หน่วยงานเจ้าของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๖,๐๐๐.-.....บาท

๔.ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

ปรับปรุง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายทาง ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๕๐ ตามแบบแปลนของ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๔/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ป้าย นั้น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม,ใบแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ข้อมูลการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ รายการคำนวณ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๕ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจิระศักดิ์ ภัคดี กรรมการ

๗.๓ นายกฤศ นิยมแก้ว กรรมการ


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ภัคดี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกฤศ นิยมแก้ว)

ใบสรุปราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

ปรับปรุง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายทาง ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๕๐ ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๔ /๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน ๒ ป้าย

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานหินคลุกทำผิวจราจร	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๔๐๘.๘๘	๗๓,๕๙๘.๔๐	๑.๔๐๑๙	๕๗๓.๒๑	๑๐๓,๑๗๗.๖๐
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๗๗,๕๙๘.๔๐	รวม		๑๐๗,๑๗๗.๖๐
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)						ปรับยอด		๑๐๗,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๗๗,๕๙๘.๔๐

๒. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๔๐๑๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก ที่ ๑๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ภัคดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฤศ นิยมแก้ว)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพูนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพูนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัย

ในการใช้เส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลียวเรียบ

ปรับปรุง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลียวเรียบตลอดสายทาง ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๕๐ ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพูนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๔ /๒๕๖๑

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน ๒ ป้าย

อยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก ๒ ราคานั้นไม่ใส่ค่า ณ. อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

วัสดุหลักเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ , หิน , ทราย ขนส่งโดยรถบรรทุก ๑๐

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ๖ % เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท/ลบ.ม.)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
๑	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๕๘.๘๘	-	๔๐๘.๘๘	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)	โรงไม้หิน อ. ร่อนพิบูลย์

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสาย ๗๕๐ เมตร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

ปรับปรุง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายทาง ตั้งแต่ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๕๐ ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๔ /๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน ๒ ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ข้อมูลโครงการปรับปรุงถนนสายเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดผิวจราจรกว้าง	=	๔.๐๐	ม.	(๑)
ระยะทางยาว	=	๗๕๐.๐๐	ม.	(๒)
ความหนา	=	-	ม.	(๓)
ความกว้างไหล่ทางลูกรัง (ข้างละ)	=	-	ม.	(๔)

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

๑.งานเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

- ปริมาณงาน = = - ตร.ม.

๓.งานลูกรังเสริมคันทาง

- ปริมาณงานลูกรังทั้งโครงการ = = - ลบ.ม.

๒.งานหินคลุกทำผิวจราจร

- ปริมาณงานหินคลุกทั้งโครงการ = $๔.๐๐ \times ๗๕๐ \times ๐.๐๗$ = ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.

๓.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๓.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร = ๑ ป้าย = ๑.๐๐ ป้าย

๓.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว = ๑ ป้าย = ๑.๐๐ ป้าย

ลงชื่อ


(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

ผู้ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง