



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดดังนี้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก จึงขอประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก...

ที่.นศ วันที่ ๒๘ เดือน.....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๕๙.....

เรื่อง...รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

อ้างถึง ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๒.บัญชีประมาณการราคากลาง

จำนวน ๒๕ แผ่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอสรุปรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอสรุปรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลาง
- หากเห็นชอบราคากลาง ควรประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัด อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระชาติ เสงี่ยม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

-ความเห็นปลัด อบต.

จ.ส.ต.

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ความเห็นรองนายก อบต.

-คำสั่งนายก อบต.

(นายโชคดี ต้องกัม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่อง
ฝั่งตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๓๘,๐๐๐.-.....บาท

๔.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่อง
ฝั่งตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
ตามแบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๕,ปร.๔,รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๗ แผ่น

๖.๓ ข้อมูลประกอบการประเมินราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

จำนวน ๒ แผ่น

๖.๕ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๖ ราคากาณิษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน ๘ แผ่น

๖.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (กรณีบรรทุกถ ๑๐ ล้อ)

จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.ต. สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ

๗.๓ นายวีระชาติ เล็งเสน กรรมการ

หมายเหตุ กรณีเข้า เข้าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้างนี้

ลงชื่อ จ.ส.ต.



ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลาง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพอง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (จาก กม. ที่ 0 + 200 ถึง กม. ที่ 0 + 450) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
0.250 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพองฝั่งตะวันตก เลขที่ 7/2558
สรุปราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน ประเภทงานทาง	363,331.42	1.3574	493,186.07	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานที่ 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1
2	ส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 1 ป้าย	1,500.00	1.00	1,500.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,686.07	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.250 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ

1,988,000.00 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 90/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว
และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.อ. [ลายเซ็น] ประธานกรรมการ
(สุนทร มณีฉาย)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ
(นายวีระชาติ เล็งเสน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสม็ดตอน 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช (จาก กม. ที่ 0 + 200 ถึง กม. ที่ 0 + 450) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพองฝั่งตะวันตก เลขที่ 7/2558

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,893.00	8.20	15,522.60	
2	งานดินถมบดอัดแน่น (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.00	164.14	8,207.16	
4	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น (ลูกรังจากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	150.00	1,699.82	254,972.48	
6	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 30x30 ซม.#	ตร.ม.	1,000.00	23.39	23,394.50	
7	งานเหล็กเสริม RSJ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
8	งานเหล็กเสริม RSJ 9 มม.	ตัน	-	-	-	
9	งานเหล็กเสริม RSJ 19 มม.	ตัน	0.35	-	-	
10	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด50%)	ตร.ม.	19.50	480.00	9,360.00	
11	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	97.50	99.00	9,652.50	
12	ตะปู	กก.	24.30	47.16	1,145.89	
13	แอสฟัลท์ (ยางมะลอสกรดยต่อ)	ลิตร	38.40	15.00	576.00	
14	แผ่นโฟมหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	0.60	25.00	15.00	
15	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	10.00	49.53	495.30	
16	ท่อคสล. ขนาด 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
19	ท่อคสล. ขนาด 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
20	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	75.00	533.20	39,990.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					363,331.42	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 90/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระชาติ เล็งเสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลาง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากพนัง
ฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

งวดเดียว เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (จาก กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๐) ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตาม
แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๗/๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ลงชื่อ จ.ส.ต.

ประธานกรรมการ

(สุนทร มณีฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระชาติ เสง์เสน)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ