

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่อง
ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘/๒๕๕๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒
ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.- บาท

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๖,๐๐๐.-.....บาท

๔. ลักษณะงาน / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ปากพ่อง ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘/๒๕๕๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร
จำนวน ๒ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.- บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	จำนวน ๘ แผ่น
๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมเจตน์ ถาวรมาศ	กรรมการ
๗.๓ นายจิระศักดิ์ รักดี	กรรมการ

ลงชื่อ


(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายสมเจตน์ ถาวรมาศ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายจิระศักดิ์ รักดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ตามแบบของ อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘/๒๕๕๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๗๔	๑,๗๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๔	๒,๔๓๙.๓๖
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๖๔๒.๖๖	๒๕,๗๐๖.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓๖๐.๙๕	๓๖,๐๓๗.๘๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓๗๔.๒๗	๒๙๙,๔๑๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๒๔.๖๙	๔๑๙,๗๕๑.๒๙
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	๗๖.๐๐	๑๐๔.๓๓	๗,๙๒๙.๐๘	๑.๔๐๑๙	๑๑๖.๒๖	๑๑,๑๑๕.๗๘
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๓๐.๑๕	๑๓,๒๐๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๖๒.๘๔	๑๘,๕๕๓.๔๙
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
				๓๕๑,๙๙๗.๔๘	รวม		๔๙๑,๘๕๗.๖๗	

ตัวอักษร (-) เป็นค่าที่หักหนึ่งพันบาทถ้วน

ปรับยอด

๔๙๑,๐๐๐.๐๐

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๓๕๑,๙๙๗.๔๘

๒ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๔๐๑๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลินมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสมเจตน์ ถาวรมาศ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบสรุปราคากลาง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓

ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘/๒๕๕๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.- บาท

เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

งวดเดียว เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเสม็ดเอน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘/๒๕๕๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

ลงชื่อ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมเจตน์ ถาวรมาศ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจีระศักดิ์ ภัคดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ