



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่อง
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินงบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาก
พ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่ง
ตะวันตก เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน
๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก จึงขอประกาศราคากลางโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ แดงเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ/ งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.หน่วยงานเจ้าของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓,๐๐๐.-.....บาท

๔.ลักษณะงาน / งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม,ใบแบ่งงวดงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐	จำนวน ๙ แผ่น
๖.๕ ข้อมูลประกอบการประเมินราคา	จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมลจิรา มีแย้ม	กรรมการ
๗.๓ นายจิระศักดิ์ ภักดี	กรรมการ

ลงชื่อ


(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางมลจิรา มีแย้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ภักดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบของ อบต. ปากพองฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว / ถาวร จำนวน ๒ ป้าย

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทนายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑.๕๕	๖๔๔.๗๘	๑,๐๑๘.๗๕	๑.๔๐๑๙	๙๐๓.๙๒	๑,๔๒๘.๑๙
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๓๑.๕๐	๓๘๐.๙๖	๑๒,๐๐๐.๒๔	๑.๔๐๑๙	๕๓๔.๐๗	๑๖,๘๒๓.๑๔
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑.๘๐	๓๒๔.๗๗	๕๘๔.๕๙	๑.๔๐๑๙	๔๕๕.๓๐	๘๓๙.๕๔
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒๐	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
				๑๗,๖๐๓.๕๘	รวม		๒๓,๐๗๐.๘๗	๒๓,๐๗๐.๘๗

ตัวอักษร (-สองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๒ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑๗,๖๐๓.๕๘

=

๑.๔๐๑๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพองฝั่งตะวันตก ที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคางานซ่อมแซมดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคางานซ่อมแซมดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางมลจิรา มีแย้ม)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ รักดี)

ใบสรุปราคากลาง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- รายการที่ ๑ งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย


เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

- งวดเดียว เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๑/ ๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางมลจิรา มีแย้ม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ รักดี)