

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำสงค์ หมู่ที่ ๑
ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำสงค์ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒๖/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2568 ราคากลางเป็นเงิน ๒๙๒,๖๘๕.๓๗ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเจนจิรา ทองเทพ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา ทองเทพ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดำรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 26 /2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานปรับรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	1.82	910.00	1.4054	2.56	1,280.00
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	500.00	11.67	5,835.00	1.4054	16.40	8,200.00
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	771.52	15,430.40	1.4054	1,084.29	21,685.80
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	400.00	444.10	177,640.00	1.4054	624.14	249,656.00
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint,	ม.	32.00	104.14	3,332.48	1.4054	146.36	4,683.52
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	340.59	5,108.85	1.4054	478.67	7,180.05
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					208,256.73	รวม		292,685.37
คำนวณราคากลาง วันที่ 27 มิ.ย. 2568					อักษร (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันหกหรือแปดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 292,685.37			

คำนวณราคากลาง วันที่ 27 มิ.ย. 2568

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 731.71 บาทต่อตารางเมตร

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- (2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- (3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (ดอกเบี้ย 7% , vat 7%) =
- (4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{(2)}{(1) \times (3)}$ =
- (5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor =

208,256.73
-
1.4054
1.0000
1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวเจนจิรา ทองเทพ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง